MIYAKO
Construction Material

フェンスウォール® シリーズで出来る！

フェンス基礎工法

少人数・短工期で設置可能なCB（コンクリートブロック）に替わる新しいフェンス用基礎

外構アルミフェンス工事といえば基礎は当たり前のように「コンクリートブロック」や「独立基礎」を連想されると思いますが、フェンスウォール® シリーズはその両方に替わる画期的で新しいフェンス用基礎材です。柱に柵板を差し込む組立式で誰でも簡単に施工出来ます。



フェンスウォール® フラット
1番柱を使用した公園の外周フェンス

オススメする理由
WHY WE RECOMMEND IT

基礎と土留めが同時に出来る

フェンスウォール®シリーズは頑丈なコンクリート製「柱」と「板」で最大で高さ１.１mまでの土留めにも対応する強度！敷地からの土や砂を道路や隣地に流出させない。外部からの土砂流入も防ぐ事が出来ます。

CB（コンクリートブロック）基礎より工期短縮

一定間隔（2m or 1m）に穴を掘り→「柱」を建て→その柱間に「板」を差し込むだけで塀（フェンス用基礎）が完成。「柱」の上部にはフェンス支柱埋込穴があり、そこにアルミフェンスを建てます。

工期短縮されるから低コスト

ＣＢ基礎など他の工法と比べ、少人数・短工期での施工が可能となり、工期の短縮・人件費の抑制によるコストの大幅な削減を実現します！施工距離が長ければ長いほど、そのメリットは比例して大きくなります！



フェンスウォール® シリーズとは

【フラット】【ワイド】【ミヤコＷＧ】からなる製品群。どれもコンクリートブロックの代替品としてフェンス基礎に使用出来る新しい発想のフェンス用基礎です。柱（フェンス基礎）に柵板を差し込む組立式で誰でも簡単に施工出来ます。一般住宅はもちろん、公共施設などの外周、ちょっとした土留め施工も簡単に出来る画期的な製品。２０２２年にはその施工性能を評価され国土交通省の新技術情報提供システム【NETIS】に登録されました。（フラット）

フェンス基礎として使用した施工例はこちら

日本産業規格表示認証取得工場
都建材工業株式会社
本社工場 ／ 東京都府中市是政４－３１　TEL：042-362-4521　FAX：042-361-1385
清瀬サービスセンター ／ 東京都清瀬市旭が丘6-961-1　葛飾サービスセンター ／ 東京都葛飾区東堀切3-6-3

コンクリートブロック

CB基礎と比べ少人数・短工期！コスト削減！

頑丈なコンクリート製の基礎を低コストに構築！

長い距離を一気に施工

施工距離が長ければ長いほど、そのメリットは大きくなります

一定間隔（2m or 1m）に穴を掘り→「柱」を建て→その柱間に「板」を差し込むだけで塀（フェンス用基礎）が完成。「柱」の上部にはフェンス支柱埋込穴があり、そこにアルミフェンスを建てます。





シンプルなデザイン

飽きないデザイン。簡単な施工方法で設置場所を選びません。

CB基礎など他の工法と比べ、少人数・短工期での施工が可能となり、工期の短縮・人件費の抑制によるコストの大幅な削減を実現します。公共工事での採用実績も着実に伸びています。

Fencewall

フェンスウォール®

フェンスウォール®シリーズは【フラット】【ワイド】【ミヤコWG】からなる製品群。
コンクリート製の柱（フェンス基礎）にコンクリート製の柵板を差し込む組立式で誰でも簡単に施工でき、その施工性能と強度を活かして様々な用途にご使用頂ける画期的な製品

MIYAKO Construction Material

日本産業規格表示認証取得工場

都建材工業株式会社

東京都府中市是政４－３１
TEL：042-362-4521　FAX：042-361-1385
清瀬サービスセンター ／ 東京都清瀬市旭が丘6-961-1
葛飾サービスセンター ／ 東京都葛飾区東堀切3-6-3
www.miyako-cm.biz